



SO - 01 OPLOTENIE 1.KAZETY



BRÁNA



POZNÁMKA :

- STĹPIK - TRUBKA 51 x 6 DL. 3300 mm - 41 KUSOV
- VZPERA - TRUBKA 51 x 6 DL. 2600 mm - 8 KUSOV
- NAPÍNACÍ DRÔT HR. 3 mm DL. - 352,5 m
- OSTNATÝ DRÔT - DL. 352,5 m
- ZÁKLADOVÉ PÄTKY SÚ Z BETÓNU C16/20 PODSYPANÉ ŠTRKOM
- NÁTER JE SYNTETICKÝ, 2x ZÁKLADNÝ A 1x KRYCÍ
- PLETIVO JE Z POZINKOVANÉHO ALEBO POPLASTOVANÉHO DRÔTU ŠÍRKY 2,0 m - DL. 117,5 m

Objednávateľ:	SKLÁDKA ODPADOV RAJECKÉHO REGIÓNU RAJEC	<div>MMJ</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽ.ČINNOSŤ VODOHOSPODÁRSKE STAVBY ING.JÁN JANEČ HAŠKOVA 30, 974 11 B.BYSTRICA</div>
Miesto stavby:	RAJEC - ŠUJA	
Vypracoval:	ING.JÁN JANEČ	
Zodp. projektant:	ING.JÁN JANEČ	
Kontroloval:		
Názov stavby:		Stupeň : PD
PREKLÁDKOVÁ STANICA ODPADOV		Dátum : 10/2020
		Formát : 2 A4
		Zák.číslo: 20ZK41
		Mierka : 1:50
Objekt:		Číslo prílohy: 7
Príloha:	POHLADY - PLOT	Číslo súpravy: